

Central dosadora/produtora de concreto



Silo para estocagem de cimento 50m³ uma saída (SEMI NOVO)

Silo metálico para estocagem de cimento com capacidade de 50m³, aproximadamente 70 toneladas (Considerada a densidade do cimento de 1.400 kg/m³). Confeccionado em chapa aço carbono. O teto do silo possuirá uma leve inclinação para evitar o acúmulo de água.

A escada será do tipo marinheiro com guarda corpo conforme normas, para acesso até a parte superior do silo.

Guarda Corpo instalado no teto do silo. Diâmetro conforme silo correspondente.

Tubo de alimentação 4".

Filtro silotop de cartuchos anti-poluição padrão WAM.

Válvula de segurança sub/sobre pressão padrão WAM.

Vibrofluidizadores para auxílio na fluidização do material no silo.

Válvula borboleta ø300 com acionamento manual padrão WAM..

Silo para dosagem de cimento (SEMI NOVO)

Silo instalado acima do misturador, com abertura através de válvula borboleta com acionamento eletro pneumático. O silo é montado em conjunto com o sistema de pesagem de cimento.

Incluso motovibrador.

Silo para pesagem de cimento (SEMI NOVO)

Sistema responsável pela dosagem do cimento, composto por:

3 células de carga;

1 caixa de junção;

1 indicador de pesagem.



(47) 3371-2523 | (47) 99210-2523 | (47) 98813-5001

Rua Lauro Zimmermann, 417 - Galpão 05

Bairro Escolinha

Guaramirim - SC 89270-000

Rosca transportadora Ø168 x 10,5m padrão WAM

Transportador de Cimento tipo rosca sem-fim. Destinado a conduzir o cimento do silo até o misturador.
Bocas de inspeção para possíveis limpezas;
Acionados através de motor e redutor;
Fixados e apoiados por cavaletes.

Silo para estocagem de agregados 4x10m³ (SEMI NOVO)

Silo metálico para estocagem de agregados com 4 caixas e capacidade de 10m³ cada.
Abertura de comportas acionados por cilindros pneumáticos.
Sistema de vibração para auxiliar no escoamento do material.
Estrutura de sustentação em tubos de aço carbono.

Esteira transportadora horizontal 20" para dosagem dos agregados (SEMI NOVO)

Esteira transportadora instalada abaixo do silo de agregados. A esteira é montada em conjunto com o sistema de pesagem de agregados.
Fabricada em perfil enrijecido, roletes de carga e roletes de retorno.
Acionada através de motor e redutor.
Correia dupla.

Sistema de pesagem de agregados (SEMI NOVO)

Sistema responsável pela dosagem dos agregados, composto por:

- 4 células de carga;
- 1 caixa de junção;
- 1 indicador de pesagem.



Misturador planetário MP-20 2 saídas (SEMI NOVO) + Caçamba + Trilho

Sistema engrenado por caixa de redução de engrenagens, montado acima do misturador. Sistema planetário com 3 pás que gira em torno de si e em torno de um eixo central engrenados. Revestimento lateral, fundos e pás de arrastes intercambiáveis.

Volume máximo de concreto/ciclo: 0,5 m³.
Capacidade de carga: 1000 kg.
Potência do motor trifásico: 20 cv.
Comporta de descarga de material com acionamento hidráulico.

Sistema de dosagem de água (SEMI NOVO)

Sistema destinado para fazer a dosagem automática de água através do sinal do clp. O sistema é composto por:
Válvula eletro pneumática;
Medidor de vazão velocimétrico;
Bomba centrífuga.

(47) 3371-2523 | (47) 99210-2523 | (47) 98813-5001

Rua Lauro Zimmermann, 417 - Galpão 05

Bairro Escolinha

Guaramirim - SC 89270-000

Sistema de dosagem de aditivo (SEMI NOVO)

Sistema destinado para fazer a dosagem automática de água através do sinal do clp. O sistema é composto por:

Válvula eletro pneumática;
Medidor de vazão velocimétrico;
Bomba centrífuga.

Esteira transportadora inclinada 20" para transporte do concreto (SEMI NOVO)

Esteira para transferência de agregados instalada entre o misturador e a máquina de tubos. Fabricada em perfil enrijecido, roletes de carga e roletes de retorno.

Acionada através de motor e redutor.
Correia dupla.

Painel de comando elétrico automático (SEMI NOVO)

Painel elétrico tipo armário de comando automático para central dosadora de concreto onde se localizam todas as proteções e manobras de todos os motores do sistema.

Equipado com CLP responsável por todo o controle e funcionamento automático da central de concreto, dosagem de agregados, cimento, água e aditivo. Armazenagem de receitas.

Possui sistema manual independente do automático.



(47) 3371-2523 | (47) 99210-2523 | (47) 98813-5001

Rua Lauro Zimmermann, 417 - Galpão 05

Bairro Escolinha

Guaramirim - SC 89270-000

 @dhcmaquinas

Website: www.dhcmaquinas.net/